品項	詳細規格	數量
冷氣清洗	1、埋入式冷氣清洗保養工事。 2、排水高壓沖洗。 3、馬達上油。 4、散熱器疾風滾輪 馬達底部 蒸發錫麟片洗潔 水盤清洗	75

【補充說明】

1. 清洗完成後需測試正常。

2.需提供清洗前、中、後照片，做為驗收報告。

本公司同意以上述規格及備註說明履約驗收

(請加蓋廠商及負責人章, 並放入證件封)